

диапазоны цен «от-до» · цены справочника от 24.09.2026 · 11 позиций

| Поз.                      | Наименование                                                                                                            | Кол. | Ед.      | Сумма, Р (0Т) | Сумма, Р (Д0) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|---------------|
| Оборудование и материалы  |                                                                                                                         |      |          | 382 550       | 764 650       |
| 1                         | Солнечная панель 550 Вт моно — 3.3 кВт массив (22–38 Р/Вт, Tier-1)                                                      | 6    | шт       | 72 600        | 125 400       |
| 2                         | Автономный инвертор-зарядник — 3.5 кВт, 1ф (50–95 Р/Вт)                                                                 | 1    | шт       | 175 000       | 332 500       |
| 3                         | АКБ LiFePO4 — 2.7 кВт·ч, DoD 90% (13–24 Р/Вт·ч)                                                                         | 1    | комплект | 35 100        | 64 800        |
| 4                         | MPPT-контроллер заряда 60–80 А — DC-шина 48 В, 2 трека                                                                  | 1    | шт       | 19 800        | 49 500        |
| 5                         | Наземный каркас (оцинк., сваи) — 6 посадочных мест (7–14 Р/Вт)                                                          | 1    | комплект | 23 100        | 46 200        |
| 6                         | Кабель DC (солнечный, UV-стойкий) — 15 м, 4–6 мм²                                                                       | 15   | м        | 2 700         | 5 250         |
| 7                         | Кабель AC (инвертор → щитовая) — 15 м, ВВГнг                                                                            | 15   | м        | 2 250         | 6 000         |
| 8                         | Щитовая: DC/AC щиты, защита, мониторинг — 1ф, базовая                                                                   | 1    | комплект | 40 000        | 90 000        |
| 9                         | Заземление и молниезащита (контур + УЗИП) — по ПУЭ для массива 10+ кВт — обязательно                                    | 1    | комплект | 2 000         | 45 000        |
| Монтаж (по нормо-часам)   |                                                                                                                         |      |          | 83 893        | 101 554       |
| 10                        | Монтажные работы: механика + электрика — 45 нормо-часов × 1 980 Р/ч × коэф. 1.1 (регион) (вилка ±10% сложности объекта) | 45   | н·ч      | 83 893        | 101 554       |
| Проект и пусконаладка     |                                                                                                                         |      |          | 33 264        | 39 917        |
| 11                        | Проект, однолинейная схема, ПНР — включая настройку мониторинга и протоколы                                             | 1    | комплект | 33 264        | 39 917        |
| Итого по смете «под ключ» |                                                                                                                         |      |          | 499 707       | 906 121       |

Цены — диапазоны каталога поставщиков; индексация два раза в месяц, справочная дата актуальности — 24.09.2026.  
Монтаж: 45 нормо-часов x ставка ЦФО. Снеговой район 3, ветровой 1 по СП 20.13330.2016.  
Расчёт — предварительная оценка. Смета не является публичной офертой; точная стоимость — после аудита объекта инженером.  
Расчёт выполнен на устройстве пользователя, персональные данные не передаются (152-ФЗ).

|      |      |          |       |      |                                                                                             |                     |             |            |          |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|----------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Разраб.                                                                                     | Калькулятор СЭС     |             | 24.09.2026 |          |
|      |      |          |       |      | Пров.                                                                                       | инженер — по заявке |             | —          |          |
|      |      |          |       |      | Н.контр.                                                                                    | —                   |             | —          |          |
|      |      |          |       |      | <b>СМЕТА НА КОМПЛЕКТ СЭС 3,3 КВТ</b><br>Москва и Московская область · автономный (без сети) |                     |             |            |          |
|      |      |          |       |      | Лит.                                                                                        | Масса               | Масштаб б/м | Лист 1     | Листов 1 |
|      |      |          |       |      | alt-energo.ru · инженерный калькулятор альтернативной энергетики                            |                     |             |            |          |